

TEKLİF MEKTUBU

...../...../ 2020

Maden İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına

Teklif sahibinin:

Adı Soyadı / Ticari unvanı, Uyuğu :
Tebliğata esas açık adresi :
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :
Telefon ve faks numarası :
Elektronik posta adresi (varsa) :

Birliğiniz tarafından / / 2020 günü ihalesi yapılacak olan Maden İlçesine bağlı **Kumyazı köyü Tuzluca mezrası, Örtülü Köyü Yurtbaşı Mezrası, Kartaldere Ziyaretevlere mezrası içme suyu yapım işleri** ait işlerin yapılacağı mahalli, tatbikat projesini ve ihale dokümanını inceledik ve aynen kabul ettik. Bu tesisin yapımında öngörülen işlerin özelliklerine vakıf olduk, her hangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam. (rakam ile).....- TL. (yazı ile)..... TL. bedel karşılığında teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin tekniğin öngördüğü özelliklere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren (.....) takvim günü geçerlidir.

4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

5- İhale konusu yapım işçiliği ile ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

Adı Soyadı - Firma Kaşesi

EK: 3 adet Birim fiyat teklif cetveli

MADEN-KUMYAZI-TUZLUCA
İNŞAAT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	BİRİM	MİKTAR	TEKLİF BİRİM FİYATI	YAKLAŞIK MALİYET TUTARI
1	Drenaj yapılması (projedeki metrajlara uygun olarak)	mt.	60		
2	Toplama Odası	ad.	1		
3	Çapı 100 mm vantuzbedeli, yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad.	3		
4	50 mm SDR 17 PE 100 Boru Döşenmesi	mt.	2700		
5	El ile Hendek Dolgusu Yapılması (El İle Kazı ve Gömlekleme'de)	m ³	486		
6	Kazı Malzemesinden Makine İle Hendek Dolgusu Yapılması	m ³	1134		
7	Tahliye Vanası Takılması ve Tahliye ayağı yapılması	ad.	2		
8	İstinad Duvarı Yapılması (projeye uygun ebatta)	m ³	4		
9	Dere Geçidi Yapılması (Projeye uygun ebatta)	mt.	15		
10	Boru döşenmesi için kanal kazısı : Makine ile her derinlik ve genişlikte,her cins ve klasta zemin kazısı yapılmasıdır (derin kazı) . Ödeme için ölçüm açıklamalar kısmındaki 8.maddeye göre yapılacaktır . İş makinesi boru kanalı açmak için kendisine çalışabilecek alanı yapacaktır ve bunun için ayrıca kazı,dolgu, yol yapımı vs.ödenmeyecektir.	m ³	1620		
11	12 VDC Klorlama Cihazı (ORP Sınıfı,Komple Set,Güneş Paneli,Şarj Kontrol Cihazı,Solar Aküsü,Panosu,Klor Tankı,25lt Klor ve Montaj Dahil)	ad.	1		
12	Hertürlü zeminde servis yolu yapılması	Km.	1,5		
TEKLİF EDİLEN TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ					

Kartaldere Ziyaretevlri
İNŞAAT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	BİRİM	MİKTAR	TEKLİF BİRİM FİYATI	YAKLAŞIK MALİYET TUTARI
1					
2	Drenaj yapılması (projedeki metrajlara uygun olarak)	mt.	80		
3	Toplama Odası	ad.	3		
4	Çapı 100 mm vantuzbedeli, yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad.	1		
5	50/63 mm. 10 Atü Pvc. Boru Bedeli , Başbağlama, Döşeme, Nakli Dahil	mt.	2500		
6	El ile Hendek Dolgusu Yapılması (El İle Kazı ve Gömlekleme'de)	m ³	450		
7	Kazı Malzemesinden Makine İle Hendek Dolgusu Yapılması	m ³	1050		
8	Tahliye Vanası Takılması ve Tahliye ayağı yapılması	ad.	1		
9	Boru döşenmesi için kanal kazısı : Makine ile her derinlik ve genişlikte,her cins ve klasta zemin kazısı yapılmasıdır (derin kazı) . Ödeme için ölçüm açıklamalar kısmındaki 8.maddeye göre yapılacaktır . İş makinesi boru kanalı açmak için kendisine çalışabilecek alanı yapacaktır ve bunun için ayrıca kazı,dolgu, yol yapımı vs.ödenmeyecektir.	m ³	1500		
10	12 VDC Klorlama Cihazı (ORP Sınıfı,Komple Set,Güneş Paneli,Şarj Kontrol Cihazı,Solar Aküsü,Panosu,Klor Tankı,25lt Klor ve Montaj Dahil)	ad.	1		
TEKLİF EDİLEN TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ					

MADEN-ÖRTÜLÜ KÖYÜ-YURTBAŞI MZ.
İNŞAAT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	BİRİM	MİKTAR	TEKLİF BİRİM FİYATI	YAKLAŞIK MALİYET TUTARI
1	Drenaj yapılması (projedeki metrajlara uygun olarak)	mt.	95		
2	Prefabrik Maslak Yapılması (Tip projesine uygun)	ad.	1		
3	Toplama Odası	ad.	2		
4	Çapı 100 mm vantuzbedeli, yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad.	3		
5	50 mm SDR 17 PE 100 Boru Döşenmesi	mt.	3000		
6	El ile Hendek Dolgusu Yapılması (El İle Kazı ve Gömlekleme'de)	m ³	540		
7	Kazı Malzemesinden Makine İle Hendek Dolgusu Yapılması	m ³	1260		
8	Tahliye Vanası Takılması ve Tahliye ayağı yapılması	ad.	4		
9	İstinad Duvarı Yapılması (projeye uygun ebatta)	m ³	4		
10	Dere Geçidi Yapılması (Projeye uygun ebatta)	mt.	55		
11	Boru döşenmesi için kanal kazısı : Makine ile her derinlik ve genişlikte,her cins ve klasta zemin kazısı yapılmasıdır (derin kazı) . Ödeme için ölçüm açıklamalar kısmındaki 8.maddeye göre yapılacaktır . İş makinesi boru kanalı açmak için kendisine çalışabilecek alanı yapacaktır ve bunun için ayrıca kazı,dolgu, yol yapımı vs.ödenmeyecektir.	m ³	1800		
12	12 VDC Klorlama Cihazı (ORP Sınıfı,Komple Set,Güneş Paneli,Şarj Kontrol Cihazı,Solar Aküsü,Panosu,Klor Tankı,25lt Klor ve Montaj Dahil)	ad.	1		
TEKLİF EDİLEN TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ					

AÇIKLAMALAR VE TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Depolar ve Terfi Binası,Maslaklar,Tevzi maslağı yapılarının fayansları, kazısı, dolgusu, servis yollarının yapılması ,nakliyesi vs. her şey dahil (tip projenin tamamı için) anahtar teslim fiyat verilecektir. Proje dosyasındadır.İdarenin vereceği projeye uygun yapılacaktır.İdarenin istediği tadilatlar yapılacaktır.
- 2- her türlü nakliye, yükleme,boşaltma işçilik vs. yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 3- Bu iş için idarece malzeme, makine, ekip, ekipman tahsis edilmeyecektir.
- 4- Boru döşenmesi işleri kapsamında kazı, gömlekleme ve dolgu gibi işlemler standartlara uygun yapılacaktır.
- 5- Tip projelere uygun yapılacak ve tip projelere ilişkin iş artışı talebinde bulunulmayacaktır.
- 6- Projede bulunmayan ancak yapılması teknik zorunluluk olan hususlarda idarenin onayından sonra imalat yapılacaktır.
- 7- Ayrıca Nakliye ödenmeyecektir.
- 8-Boru ferşiyatı için yapılacak hendek kazısı ; 0,60 mt. Genişliğinde ve 1,00 metre derinliğinde olacaktır.
- 9-Boruların üst ve altına olmak üzere toplam 0,30 mt. Kalınlığında kazıdan çıkan uygun evsaftaki malzeme ile elle dolgu yapılacaktır.
- 10- İşin yapımı sırasında yüklenici iş güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.Oluşabilecek her türlü İş kazasında hukuki ve maddi tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- 11- İşin yapımı sırasında yüklenici çalışma yaptığı alanda yapılan işten dolayı 3.şahısların can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.Gerekli uyarıcı işaret ve koruma bantları iş yerlerine yerleştirilmelidir.Yapılan çalışmadan dolayı 3.şahıslarda oluşabilecek her türlü hukuki ve maddi tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
Borular ve kullanılacak tüm malzemeler TSE Belgeli olmak zorundadır.İdare Borulara TSE standartları gereği laboratuvar
- 12- testlerini yaptırabilir.Bu testlerin yapımı için gerekli masraflar yükleniciye aittir. Borular standartlara uygun dönecek ve başları bağlanacak- birleştirilecektir.PE100 Borular İdarenin onayından sonra alıncaynağı veya difüzyon ile birleştirilecektir
- 13- Sayısal işletme planı Harita Mühendisleri tarafından hazırlanarak imzalanacaktır.3 nüsha olarak Kağıt ve CD ortamında idareye teslim edilecektir. Birim fiyatta verilen adet sayısı ölçümlenen nokta sayısını belirtmektedir .Terfi binası, boru hattı, boru üzerindeki vanalar,dere geçişleri,depo yeri için okuma yapılacaktır. İller Bankasının 33.239103 ve 33.239103/1 nolu pozlarına uygun yapılacaktır.Ölçümler ITRF-96 3 derece sisteminde olacaktır. Çizimler NCZ ortamında çoklu doğru ile çizilecektir.
- 14- Depo, Terfi binası,Maslak, Tevzi maslağı yapımında hazır beton kullanılacaktır.Hazır betonun (beton santralinde üretilmiş) depo yerlerine çıkarılmaması ve benzeri durumlarda kontrol görevlilerinin izin vermesi şartı ile yerinde dökme beton imalatı yapılabilir.Beton Y.16.050/14 Pozuna uygun olacaktır